

Số: 98 /BVBV

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các quý đơn vị, nhà thầu

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa vỉa hè và một số hạng mục khác phía sau nhà Nghiệp vụ kỹ thuật và điều trị nội ngoại trú với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.
- Hồ sơ chào giá:

Gồm: 01 bản báo giá nội dung đầy đủ chữ ký, dấu đóng của đại diện hợp pháp và đóng dấu giáp lai trong trường hợp báo giá có nhiều trang, giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định và các loại chi phí khác (ghi rõ mức thuế GTGT trong bản báo giá);

3. Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Địa chỉ: Số 82, đường Quốc lộ 32, thôn Đồng Bàng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội).

4. Số điện thoại: 02433.863.139

5. Thời hạn, hiệu lực báo giá:

- Từ 07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 29 tháng 01 năm 2026.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung báo giá: (Có phụ lục chi tiết đính kèm)
- Thời gian thực hiện: 30 ngày.
- Yêu cầu khác: Gửi kèm theo Hồ sơ năng lực (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Sơn

PHỤ LỤC NỘI DUNG BÁO GIÁ

(kèm theo Thư mời báo giá số 98 /BVBV ngày 22/01/2026
của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì)

I. Khối lượng công việc:

STT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Sửa chữa - Làm cos nền, đổ bê tông vỉa hè	m ²	192,28	Vị trí: Phần vỉa hè phía sau Nhà Nghiệp vụ kỹ thuật và điều trị nội ngoại trú đến tường bao (đoạn từ khoa Cấp cứu đến nhà Đại thể)
2	Gia công, lắp, dựng mái tôn	m ²	675,40	

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Sửa chữa, đổ bê tông vỉa hè

- Diện tích: **192,28 m²**

- Làm cos nền:

+ Sử dụng công cụ, phương tiện chuyên dụng đồn hạ, di dời các cây bóng mát, cây mọc hoang dại (không đúng vị) vỉa hè phía sau Nhà Nghiệp vụ kỹ thuật và điều trị nội ngoại trú đến tường bao (đoạn từ khoa Cấp cứu đến nhà Đại thể);

+ Tháo dỡ phần đá bó vỉa hè (cất vào kho theo yêu cầu);

+ Thu dọn cây cỏ rác, phế thải, bùn đất bẩn tạp vận chuyển đến nơi tập kết, san lấp, xử lý theo quy định;

+ Hạ cos nền diện tích vỉa hè cần sửa chữa, bê tông hóa (bao gồm cả diện tích phía sau Trạm điện và Nhà khí Y tế đến Tường bao Bệnh viện) đầm nền bù đất (nếu cần), bổ sung cát mịn, tạo mặt phẳng thấp hơn mặt nền vỉa hè từ 7-10cm;

- Đổ bê tông vỉa hè: Bê tông mác 250/35, dạng tươi, có nilon lót đáy chống thấm); chiều dày bê tông từ 7-10cm; đầm là, tạo độ dốc dọc từ 1 - 2⁰ tính theo cos nền vỉa hè và khớp nối hạ tầng kỹ thuật chung.

2. Tháo dỡ và di chuyển Nhà để xe (cơ sở Bệnh viện cũ)

- Tháo dỡ toàn bộ diện tích mái tôn, dầm cột, đà giằng, vì kèo nhà xe cũ, phân loại vật liệu (vận chuyển, tập kết về phía sau Nhà Nghiệp vụ kỹ thuật và điều trị nội ngoại trú; đối với những vật liệu không phù hợp, không đáp ứng khả năng tái sử dụng đưa vào kho cất giữ bảo quản theo yêu cầu);

- Sử dụng công cụ, phương tiện chuyên dụng làm sạch rỉ sét, sơn cũ, xử lý hóa học (nếu cần); sơn phủ vật liệu (sơn 01 lớp chống rỉ, 01 lớp sơn màu xanh navi) đối với các vật liệu thép còn khả năng, phù hợp với nhu cầu tái sử dụng;

- Bổ sung các vật liệu: tôn, sắt, vít bắn tôn có gioăng cao su, keo silicone (PU) trám khe, máng xối, diềm mái, ... (nếu thiếu).

3. Lắp dựng mái tôn

- Diện tích: **675,40m²** /11 gian (5,0-6,0m rộng * 9m sâu/gian) đã trừ phần diện tích xây dựng Trạm điện và Nhà khí Y tế

- Mặt tiền dựng 14 cột trụ (chia theo gian, thẳng hàng với hệ thống cột đèn cao áp và song song với mặt đường) bằng thép ống Φ 100mm, cao 2,1m; chân cột kết nối trụ bê tông (40*40)cm, đỉnh cột hàn mặt bích (20*20)cm; mặt hậu tận dụng tường bao của Bệnh viện để thi công lắp đặt;

- Dựng 14 vì kèo dạng chữ A (tam giác cân dài 9,2m, cao 0,7m) bằng thép V4 (bên trong gia cố thêm 05 thanh chống đứng cách đều và 02 thanh giằng chéo ở giữa kiểu chữ M ngược); kết nối cố định một đầu vì kèo (góc cạnh đáy Δ với mặt bích cột trụ, đầu còn lại (mặt hậu) được hàn gối lên tường bao (thông qua các trụ sắt được gia cố, có kích thước chiều rộng, chiều cao tương đồng với các cột trụ trước);

- Kết nối các vì kèo trên các gian với nhau (02 cạnh bên Δ) bằng hệ thống xà gồ (sắt hộp mạ kẽm (50*25)mm, số lượng 10 thanh khoảng cách 1,0m/thanh giúp gia tăng khả năng chịu lực cho mái tôn (đối với gian ghép chữ L phương pháp thi công tương tự, đảm bảo chia không gian vuông góc, thẩm mỹ, phù hợp với diện tích thực tế);

- Lợp tôn 0,35mm và úp nóc mái tôn, tạo các máng xối âm hoặc máng chữ V theo thực tế;

- Dựng các thanh sắt hộp mạ kẽm (50*25)mm kết nối từ cột trụ đến tường hậu để chia gian nhằm đảm bảo tối ưu hóa diện tích sử dụng (theo tiêu chuẩn 2,5m² - 3m²/xe máy, có vạch kẻ, biển chỉ dẫn rõ ràng);

- Mặt tiền dựng khung sắt hộp mạ kẽm (50*25)mm, kích thước theo gian, cao 1,0m kết nối các gian nhà xe (qua Trạm điện và Nhà khí Y tế) từng gian có cửa ra, vào tạo thành chỉnh thể khép kín, an toàn, tiện ích;

- Thu dọn vệ sinh hoàn trả mặt bằng.

